

南皮县博江金属制品有限责任公司

年产 70 万件金属制品新建项目

竣工环境保护验收意见

2023 年 12 月 10 日，南皮县博江金属制品有限责任公司根据《南皮县博江金属制品有限责任公司年产 70 万件金属制品新建项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中，建设单位、监测单位、环评单位和专业技术专家共 6 人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制情况和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于南皮县冯家口镇大满庄车站东北方向 200 米。公司厂址中心坐标为东经 116° 39'12.74"，北纬 38° 06'37.72"。南侧为 G104 国道；西侧为南皮鸿亿金属制品有限公司；东侧为洪翔五金厂和休息室；北侧为铁路。距离项目最近的敏感点为厂区东北侧 324m 处的大满庄村。项目年产 70 万件金属制品，产品主要包括座板、压板组合、大臂及高位引气管支架等。

（二）建设过程及环保审批情况

2020 年 07 月，南皮县博江金属制品有限责任公司委托河北安怀环保科技有限公司编制《南皮县博江金属制品有限责任公司年产 70 万件金属制品新建项目环境影响报告表》，该项目于 2020 年 12 月 28 日取得了南皮县行政审批局的审批意见，审批意见文号为南审环表[2020]81 号。企业排污许可登记编号为 9113092775027844XW001Z，有效期为 2020 年 04 月 29 日到 2025 年 04 月 28 日。

验收组：

（三）投资情况

本项目总投资为 1000 万元，其中环境保护总投资 6 万元，占总投资的 0.6%，实际总投资为 1000 万元，其中环境保护总投资 6 万元，占总投资的 0.6%。

（四）验收范围

本次验收的范围为南皮县博江金属制品有限责任公司年产 70 万件金属制品新建项目。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，企业焊接废气实际经焊烟净化器处理后无组织排放，其余建设情况与环评基本一致，不涉及重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目焊接废气经焊烟净化器处理后无组织排放。

（二）废水

项目无生产废水产生，废水为生活污水，直接泼洒地面抑尘。厂区建防渗旱厕，定期清掏。

（三）噪声

项目营运期的主要噪声源为设备运行产生的噪声，项目优先选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等噪声防治措施，再经过距离衰减后，排入周边环境。

（四）固体废物

项目生产过程产生的下脚料、焊烟净化器收集的粉尘，均收集后外售；生产过程产生的废机油、废机油桶，收集后危废间暂存，委托有资质单位处理；生活垃圾收集后送环卫部门处理。

验收组：

四、环境保护设施调试效果

南皮县博江金属制品有限责任公司委托沧州环创环保技术服务有限公司于2023年11月30日~2023年12月01日对本项目进行了竣工验收监测。监测期间，企业正常运行，满足环保验收检测技术要求，并出具了监测报告（报告编号：CZHC 验收检测[2023]11054号）。监测结果如下：

（一）废气

项目厂界无组织废气中颗粒物最大值排放浓度为：271 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

（二）噪声

项目厂界南厂界、北厂界昼间噪声值，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求（昼间：70dB（A）），东、西厂界不符合检测条件。

（三）总量控制结论

结合环评及批复文件要求，本项目建成后，全厂总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；二氧化硫：0t/a；氮氧化物：0t/a。

项目主要污染物排放总量为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；二氧化硫：0t/a；氮氧化物：0t/a，满足环评建议的排放污染物控制指标。

五、验收结论及后续要求

一、验收结论

项目工程内容与环评阶段对比没有重大变动；执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

二、后续要求

加强废气处理设施的运行管理，确保污染物稳定达标排放。

验收组：

南皮县博江金属制品有限责任公司年产 70 万件金属制品新建项目

竣工环境保护验收组人员信息表

验收组	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	张博江	南皮县博江金属制品有限责任公司	经理		建设单位
成员	赵志勇	河北师大环境科技有限公司	高工		专家
成员	张焕坤	河北朗嘉环境科技有限公司	高工		专家
成员	赵智亮	河北省生态环境科学研究院	高工		专家
成员	齐东国	沧州环创环保技术服务有限公司	经理		检测单位
成员	李欣	河北安怀环保科技有限公司	经理		环评单位